



- demontáž stávajících šatních skřínek a vybavení učebny (cca 368 ks)
- demontáž svítidel a povrchových rozvodů elektro, případně EPS-ER, v místě bouraného otvoru mezi šatnami
- Je potřeba přemístit stávající trasu rozvodu elektro (viz část elektro)
- vybourání příčky 150 mm (zděvo) dle výkresů
- vybourání otvorů pro dveře 1100/1970 (3 ks)
- demontáž dveřních křídel pro jejich výměnu nebo repasi (8 ks)
- demontáž dveří včetně zárubně (1 ks) - zrušení dveří
- střžení PVC z prostoru stávající učebny (rozeřízení šatny) a místnosti 103 a 125 (vyměna nášlapné vrstvy na chodbě), včetně odštěpení podkladu
- drobné prostupy pro instalace dle potřeby protěsí
- zateplení stropů a stěn
- zvětšení otvoru pro dveře 900 mm na přístupu do WC pro T.P. ve 2.NP - sříd
- nadpraží vybouraných otvorů využítí přeta nosníky nebo ocel.nosníky HEA 100
- prosklené stěny v horní části příček zachovat
- v případě jakýchkoliv nejasností bude přizván ke konzultaci projektant

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - ŽB SLOUP 500 MM S OBVODOVOU STĚNOU
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - CHITNÉ VZDÍVKY
- KONSTRUKCE VYBOURANÉ

VYPRACOVAL ING.P. TUTSCH		ODP.PROJL.PROFESE ING.P. TUTSCH	HL.LINĚ PROJEKTU ING.P. TUTSCH	
MÍSTO STAVBY:		NÁM.T.G.MASARYKA 2734, 760 01 ZLÍN		
INVESTOR:	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN			
AKCE:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			
GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN				
REKONSTRUKCE PROSTORU ŠATEN				
OBJEKT:	SO.01 REKONSTRUKCE PROSTORU ŠATEN			
PROJEKČNÍ DÍL:	ARCHITECTONICKÉ A STAVBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE			
<div>PROST 2020 01</div> <div>PROST 2020 ZLÍN TEL.: 602 716 121 E-mail: tutech@prost2000.cz</div>				
AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ				
FORMÁT	344			
DATAUM	12.2023			
STUPEŇ	DSP-DPS			
MEŘITKO	1:100			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	GTGM-12-23			
ARCH.Č.	PROFESE	Č.VÝKRESU	202	